

Заказчик: ООО «Метрикс Ольгинка»

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ)**

Объект:

Объект: «Документация по проекту планировки и проекту межевания территории в границах муниципального образования Туапсинский район по объекту: «Жилой комплекс по адресу: Краснодарский край, п. Ольгинка кадастровый номер 23:33:0805002:473»

Том 1

Изм. 1, от 16.08.2021г.

**Автор тома: МУП «АГЦ Туапсинского района»
г. Туапсе, 2021**

Заказчик: ООО «Метрикс Ольгинка»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории

Объект:

«Документация по проекту планировки и проекту межевания территории в границах муниципального образования Туапсинский район по объекту: «Жилой комплекс по адресу: Краснодарский край, п. Ольгинка кадастровый номер 23:33:0805002:473»

Том 1

Том 1

Часть 1

(Основная часть проекта планировки территории)

Графические материалы.

Пояснительная записка.

Том 1

Часть 2

(Материалы по обоснованию проекта планировки территории)

Графические материалы.

Пояснительная записка.

Изм. 1, от 16.08.2021г.

Директор

Козловский Е. В.

**Автор тома: МУП «АГЦ Туапсинского района»
г. Туапсе, 2021**

Заказчик: ООО «Метрикс Ольгинка»

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ)**

Объект: : «Документация по проекту планировки и проекту межевания территории в границах муниципального образования Туапсинский район по объекту: «Жилой комплекс по адресу: Краснодарский край, п. Ольгинка кадастровый номер 23:33:0805002:473»

**Том 1
Часть 1**

Основная часть проекта планировки территории

Изм. 1, от 16.08.2021г.

**Автор тома: МУП «АГЦ Туапсинского района»
г. Туапсе, 2021**

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН ПО ОБЪЕКТУ: «ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, П. ОЛЬГИНКА КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 23:33:0805002:473».

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

Том I. Основная часть проекта планировки территории.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

№	Наименование документа	Масштаб
1	2	3
Проект планировки территории.		
Том I. Основная часть проекта планировки территории		
Текстовая часть		
Введение		
1	Положения о характеристиках планируемого развития территории	-
2	Положения об очередности планируемого развития территории.	
3	Исходные данные для проектирования	
Графическая часть		
1	Чертеж планировки территории	1:1 000
Том I. Материалы по обоснованию проекта планировки территории		
Текстовая часть		
Введение		
1	Анализ территории разработки проекта планировки	-
2	Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;	
3	Обоснование соответствия планируемых параметров расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории;	
4	Обоснование очередности планируемого развития территории;	
5	Перечень мероприятий по охране окружающей среды;	
6	Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.	
Графическая часть		
1	Карта (фрагмент карты) планировочной структуры городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры	1:3 000
2	Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.	1:1 000
3	Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия	1:1 000
4	Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающая существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории. Схема организации улично-дорожной сети	1:1 000
5	Варианты планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории	1:1 000
6	Схема вертикальной планировки территории инженерной подготовки и инженерной защиты территории	1:1 000

ЧАСТЬ I. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ВВЕДЕНИЕ.

РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ5

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.10

РАЗДЕЛ 3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.....12

ВВЕДЕНИЕ

- 1) В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГК РФ) подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Порядок подготовки документации по планировке территории регламентируется ст. 46 ГК РФ.
- 2) Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
- 3) Проект планировки территории разработан на основании постановления администрации муниципального образования Туапсинский район № 874 от 30.05.2019 г.
- 4) В документацию по планировке территории внесены изменения на основании постановления администрации муниципального образования Туапсинский район № 1292 от 16.08.2021 г.
- 5) Основанием для разработки Проекта является Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, в последней редакции.
- 6) Проект разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-правовыми документами:
 - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
 - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
 - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 - СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;
 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74;
 - СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
 - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
 - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (в части пунктов включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521;
 - Приказ Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края»

- Закон Краснодарского края от 21.07.2008 № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края» (принят ЗС КК 16.07.2008).
- Местные нормативы градостроительного проектирования Новомихайловского городского поселения Туапсинского района Краснодарского края № 686 от 29.09.2017 г.;
- 7) Проект разработан на основе Генерального плана Новомихайловского городского поселения Туапсинского района Краснодарского края, утвержденного Решением Совета Муниципального образования Туапсинский район №66 от 31.01.2014 г. и Правил землепользования и застройки Новомихайловского городского поселения Туапсинского района Краснодарского края, утвержденных Решением Совета муниципального образования Туапсинский район №91 от 28.03.2014 г.
- 8) Сведениями информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) муниципального образования Туапсинский район №1651/032 от 15.05.2020 г.
- 9) Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, выполненных ООО «ЮгГеоЛаб» 14-18-ИЭИ;
- 10) Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «ЧерноморТИСИЗ» 2406-19-ИГИ1;
- 11) Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненных ООО «ЧерноморТИСИЗ» 2417-20-ИГМИ;
- 12) Проект выполнен с использованием топографической подосновы М 1:500, 1:2000 в электронном виде в растровом формате с использованием AutoCAD.

РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ.

Документация по планировке территории, выполняется в целях обеспечения устойчивого развития территории, определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, изменившихся в результате изменения нормативного законодательства и установления границ зон на размещаются объекты капитального строительства.

На сегодняшний день на рассматриваемой территории нет объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры.

1.1 Планировочное решение.

В границах документации по планировке территории предусмотрено размещение района многоэтажной многоквартирной жилой застройки со встроенно-пристроенными объектами коммерческого и общественного назначения с включениями зеленых насаждений, водным объектом и сооружениями, предназначенными для хранения автотранспортных средств.

В томе 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории» на листе-5 «Варианты архитектурно-планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории», представлено объемно-пространственное решение застройки, на котором указаны ориентировочная посадка всех планируемых к размещению объектов капитального строительства, на стадии разработки отдельных объектов капитального строительства места их размещения могут уточняться и видоизменяться. Концепция архитектурно-планировочного решения принята исходя из

градостроительных особенностей размещения и предназначения планируемой территории в городском пространстве и задач, а также с учетом пожеланий, сформулированных заказчиком. В рамках жилого района многоэтажной многоквартирной жилой застройки предусмотрено строительство групп 12-14- 16-х этажных жилых домов.

Документацией по планировке территории предусмотрено комплексное развитие территории в границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:473 в совокупности с соседним земельным участком 23:33:0805002:494, поэтому размещение объектов социальной инфраструктуры, а также объектов инженерного обеспечения предусмотрены с учетом потребностей обоих участков.

В рамках формируемой застройки, в границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:473 не предусмотрено размещение объектов социальной инфраструктуры, необходимые по расчету места в дошкольной образовательной организации предусмотрены на размещаемой в границах смежного земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494 дошкольной образовательной организаций, которая располагается в удалении от основных общегородских магистралей с учетом радиуса нормативной доступности и полностью обеспечивают потребности в таких объектах планируемого населения формируемой жилой застройки.

На основном чертеже планировки территории определены основные места допустимого размещения объектов капитального строительства жилого и социального назначения, а также объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, в текстовой части определены основные параметры строительства.

При формировании архитектурно-планировочного решения в максимально возможной степени учтены природные и планировочные особенности площадки, существующие инженерные коммуникации, а также сложившаяся структура землепользования, произведенные отводы и структура улично-дорожной сети.

1.2. Характеристики объектов капитального строительства жилого и иного назначения.

В рамках формируемой многоэтажной многоквартирной жилой застройки объекты капитального строительства жилого назначения представлены разно этажными жилыми домами (12-14-16 этажей), в том числе со встроенными и (или) встроенно-пристроенными объектами торговли, общественного назначения и (или) культурного, бытового обслуживания.

В первых этажах жилых домов, ориентированных на основные проезды и систему озелененных дорожек и набережную, запроектированы помещения по обслуживанию населения.

В томе 1 на листе 1 «Чертеж планировки территории» указаны зоны возможного размещения объектов капитального строительства различного функционального назначения, принятые в соответствии с правилами землепользования и застройки (далее по тексту ПЗЗ) Новомихайловского городского поселения Туапсинского района Краснодарского края в действующей редакции, где в отношении образуемых земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующих территориальной зоны установлены градостроительные регламенты использования территории.

1.3. Характеристики плотности и параметров застройки территории.

В связи с тем, что концепция архитектурно-планировочного решения, выполнена с учетом организации комплексной застройки в рамках двух смежных земельных участков с кадастровыми номерами 23:33:0805002:494, 23:33:0805002:473, проектом предусмотрено комплексное обеспечение данной территории в целом, с учетом всего планируемого населения.

Согласно предложению по объемно-пространственному решению застройки, отраженной на листе 5 тома 2, на рассматриваемой территории предусмотрено:

№ п/п	Объекты капитального строительства	Единицы измерения	Проектное решение
1	Многоэтажные жилые дома	м ²	58 000
2	Встроенные помещения коммерческого назначения	м ²	2500
3	Подземные автостоянки (на 405 мест)*	м ²	12585
4	Стоянки в стилобате (85 мест)*	м ²	2845
5	Численность населения (30м2/чел)	человек	1933

При формировании границ зон в рамках земельного участка образованы следующие территории.

№ п/п	Территория	Единицы измерения	Проектное решение
1.	Территория – всего, в том числе:	га	4,06
1.1	Территория объектов жилой застройки	га	2,61
1.2	Территория общего пользования	га	1,45

1.3.1. Показатели численности населения.

В рамках разработки документации по планировке территории, согласно расчету предусмотрено проживание 1933 человек, из расчета для жилья массового уровня комфортности проживания 30 м2 на человека.

1.3.2. Расчетная территория микрорайона.

Расчетная территория согласно, приложения Б, СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты

застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Т.о. расчетная территория квартала составляет:

$$4,06 + 1,25 + 0,28 = \sim 5,59 \text{ га}$$

Где: 4,06 – площадь в границах рассматриваемого земельного участка;

- 1,25 га - подземные автостоянки;
- 0,28 га - стоянки в стилобате

1.3.3. Расчет плотности населения.

Согласно письму администрации муниципального образования, Туапсинский район №1037/20-03.2.01 от 26.05.2020, в связи с комплексной реконструкцией сложившейся застройки и сложными градостроительными условиями, возможно расчетную плотность населения принять не более 450 чел/га.

Следовательно, расчетная плотность населения в рамках земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:473 составляет – $1933/5,59 = 345$ человек/га, что не превышает нормативную плотность в 450 человек/га.

1.4. Характеристики объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры.

1.4.1. Транспортная инфраструктура.

В рамках разрабатываемой документации по планировке территории не предусмотрено строительство новых объектов улично-дорожной сети.

Все основные улицы в жилой застройке уже построены. В рамках границ участков, отводимых под застройку предусмотрено строительство проездов к жилым домам и проектируемым подземным автостоянкам.

Все существующие поперечные профили улиц и дорог оставлены без изменений.

Согласно письма администрации муниципального образования Туапсинский район №1037/20-03.2.01 от 26.05.2020, в связи с комплексной реконструкцией сложившейся застройки и сложными градостроительными условиями, уровень автомобилизации составляет 289 автомобилей на 1000 жителей, при этом расчетная обеспеченность автостоянками составляет 260 мест на 1000 жителей, следовательно для расчетного населения для жилой застройки, формируемой в рамках земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:473, которое составляет 1933 человека, необходимо:

$$1933 \times 260 / 1000 = 503 \text{ парковочных места.}$$

Проектом предусмотрено размещение в подземном пространстве 405 мест для хранения автотранспорта жильцов и 85 в стилобатной парковке на внутри дворовой территории, что на 100 % закрывает потребность в стоянках постоянного хранения автотранспорта, а также позволяет компенсировать недостаток парковочных мест необходимых для нужд смежного земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494, соответствующее обоснование представлено томе 2 «Материалов по обоснованию проекта планировки территории».

На листе ППТ 4 Тома 2 указаны ориентировочные места размещения стоянок для постоянного и временного хранения автотранспорта, а также планируемые улицы, дороги, остановки общественного транспорта и основные пути движения пешеходов.

1.4.2. Социальная инфраструктура.

Детские дошкольные учреждения.

Минимально допустимый уровень обеспеченности в дошкольных образовательных организациях составляет 75 мест на 1000 жителей, следовательно для расчетного населения в границах участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494 – 1933 человек необходимо 145 мест.

Проектом не предусмотрено в рамках разработки документации по планировке территории строительство новых дошкольных образовательных организаций, при этом в рамках смежного земельного участка планируется к строительству ДОО на 150 мест, размещаемое с учетом необходимой потребности расчетного населения 2-х земельных участков с кадастровыми номерами 23:33:0805002:473 и 23:33:0805002:494.

Общеобразовательная школа.

Минимально допустимый уровень обеспеченности в общеобразовательных организациях составляет 124 мест на 1000 жителей, следовательно для расчетного населения в границах участка с кадастровым номером 23:33:0805002:473 – 1933 человек необходимо 240 мест.

Проектом не предусмотрено в рамках разработки документации по планировке территории строительство новых образовательных организаций. Необходимые по расчету места в общеобразовательных организациях будут изысканы в рамках существующих объектов.

Объекты обслуживания населения.

Объекты соцкультбыта размещаются во встроенно-пристроенных помещениях первых этажей жилых домов, расположенных вдоль основных пешеходно-транспортных артерий. Здесь проектируются магазины продовольственных и не продовольственных товаров, магазины кулинарии, предприятия бытового обслуживания (парикмахерские, фотосалоны, салоны красоты, приемные пункты прачечной-химчистки), т.е. объекты ежедневного обслуживания населения.

1.4.3. Коммунальная инфраструктура.

Решения по инженерному оборудованию территории жилого района выполнены на основании технических соображений собственника земельных участков и технических условий на подключения к сетям инженерного обеспечения. Проектом предусмотрено подключение всех планируемых к размещению объектов капитального строительства к общепоселковым магистральным инженерным сетям. Точки подключения будут определены на стадии разработки проектной документации при точной привязке объектов капитального строительства на территории с определением трассировок планируемых коммунальных сетей.

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Документацией по планировке территории предусмотрено поэтапное развитие и освоение рассматриваемой территории формируемой жилой зоны с учетом размещения всех объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 23:33:0805002:473 и 23:33:0805002:494.

В проекте представлены прогнозируемые заказчиком данные по возможному развитию территории.

№ объекта по проекту планировки территории	Наименование объекта капитального строительства	Этапы			Примечания
		проектирование	строительство	реконструкция	
3	4	5	6	7	8
1	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями	7	7	-	
2	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой	5	5	-	
3	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой	3	3	-	
4	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями	2	2	-	
5	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой	1	1	-	

6	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями	4	4	-	
7	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями	6	6	-	
8	Объект инженерной инфраструктуры (Трансформаторная подстанция)	1	1	-	
9	Объект транспортной инфраструктуры (автостоянка в стилобате)	3	3	-	
10	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой	9	9	-	
11	Детский сад на 150 мест	8	8	-	

В рамках первого этапа освоения земельного участка предусмотрено строительства берегозащитных сооружений рек Кабак и Ту.

РАЗДЕЛ 3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1) Постановление администрации муниципального образования Туапсинский район № 1292 от 16.08.2021 г. о разрешении внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район № 939 от 23.06.2021 г об утверждении документации по проекту планировки и проекту межевания территории в границах муниципального образования Туапсинский район по объекту: «Жилой комплекс по адресу: Краснодарский край, с. Ольгинка, кадастровый номер 23:33:0805002:473»

2) Постановление администрации муниципального образования Туапсинский район № 874 от 30.05.2019 г. о разрешении разработки документации по планировке и проекту межевания территории в границах муниципального образования Туапсинский район по объекту: «Жилой комплекс по адресу: Краснодарский край, с. Ольгинка, кадастровый номер 23:33:0805002:473».

3) Техническое задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории) на объект: по объекту: «Жилой комплекс по адресу: Краснодарский край, с. Ольгинка, кадастровый номер 23:33:0805002:473».

4) Данные генерального плана Новомихайловского городского поселения Туапсинского района Краснодарского края №66 от 31.01.2014 г.

5) Сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) муниципального образования Туапсинский район № 0651/032 от 15.06.2020 г.

6) Выписка из Правил землепользования и застройки Новомихайловского городского поселения Туапсинского района, утвержденных решением Совета муниципального образования Туапсинский район №91 от 28 марта 2014 года, в редакции от 28 февраля 2020 года, на земельный участок с кадастровым номером 23:33:0806002:473.

7) Письмо администрации муниципального образования Туапсинский район 1037/20-03.2.01 от 26.05.2020 г.

8) Постановление администрации муниципального образования Туапсинский район №2942 от 22.10.2012 г, о заключении дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, заключенного по результатам торгов от 06 июня 2008 года № 3300003642.

9) Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494.

10) Протокол №5 заседания рабочей группы по рассмотрению документации по планировке территории муниципальных образований Краснодарского края от 23.06.2020 года.



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2021

№ 939

г. Туапсе

**Об утверждении документации
по проекту планировке и проекту межевания
территории в границах муниципального образования
Туапсинский район по объекту: «Жилой комплекс
по адресу: Краснодарский край, п. Ольгинка,
кадастровый номер 23:33:0805002:473»**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Туапсинский район, на основании заключения от 23 апреля 2021 г. № 22-Пп по результатам публичных слушаний по вопросам утверждения документации по планировке п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах муниципального образования Туапсинский район по объекту: «Жилой комплекс по адресу: Краснодарский край, п. Ольгинка, кадастровый номер 23:33:0805002:473» (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Туапсинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Туапсинского района.

4. Отделу обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Туапсинский район (Ткачев С.В.) разместить настоящее постановление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Туапсинский район.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Туапсинский район Уйданова А.В.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
Туапсинский район



В.В. Мазнинов



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2024

№ 1292

г. Туапсе

**О разрешении внесения изменений
в документацию по планировке территории,
утвержденную постановлением администрации
муниципального образования Туапсинского
района от 23 июня 2021 г. № 939 «Об утверждении
документации по проекту планировке и проекту
межевания территории в границах муниципального
образования Туапсинский район по объекту:
«Жилой комплекс по адресу: Краснодарский край,
п. Ольгинка, кадастровый номер 23:33:0805002:473»**

В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, заявлением ООО «Метрикс Ольгинка» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить внести изменения в документацию по планировке территории в границах муниципального образования Туапсинский район по объекту: «Жилой комплекс по адресу: Краснодарский край, п. Ольгинка», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район от 23 июня 2021 г. № 939 «Об утверждении документации по проекту планировке и проекту межевания территории в границах муниципального образования Туапсинский район по объекту: «Жилой комплекс по адресу: Краснодарский край, п. Ольгинка, кадастровый номер 23:33:0805002:473».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Туапсинского района.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Туапсинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Отделу обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального

образования Туапсинский район (Ткачев С.В.) разместить настоящее постановление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Туапсинский район.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Туапсинский район Уйданова А.В.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
Туапсинский район



В.В. Мазнинов



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

от 30.05.2019

№ 844

г.Туапсе

О разрешении разработки документации по проекту планировки и проекту межевания территории в границах муниципального образования Туапсинский район по объекту: «Жилой комплекс по адресу: Краснодарский край, п. Ольгинка кадастровый номер 23:33:0805002:473»

В соответствии со статьями 42, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание заявление Кулагиной Е.В., Батухина В.Л., Зубреевой А.Ф., Щербакова С.В. о разрешении разработки документации по проекту планировки и проекту межевания территории в границах муниципального образования Туапсинский район по объекту: «Жилой комплекс по адресу: Краснодарский край, п. Ольгинка кадастровый номер 23:33:0805002:473» **п о с т а н о в л я ю:**

1. Разрешить подготовку документации по проекту планировки и проекту межевания территории в границах муниципального образования Туапсинский район по объекту: «Жилой комплекс по адресу: Краснодарский край, п. Ольгинка кадастровый номер 23:33:0805002:473».

2. Утвердить техническое задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по проекту планировки и проекту межевания территории на объект: «Жилой комплекс по адресу: Краснодарский край, п. Ольгинка кадастровый номер 23:33:0805002:473» (приложение).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Туапсинского района.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Туапсинский район в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Отделу обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Туапсинский район (Ткачев) разместить настоящее постановление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Туапсинский район.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Туапсинский район



В.В. Мазнинов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального образования

Туапсинский район

от 30.05.2019 № 844

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

для подготовки документации по планировке территории
(проекта планировки территории) на объект: «Краснодарский
край, п. Ольгинка кадастровый номер 23:33:0805002:473»

1. Вид градостроительной документации	Проект планировки территории
2. Заказчик	Зубреева А.Ф., Батухин В.Л., Щербаков С.В., Кулагина Е.В.
3. Разработчик градостроительной документации	МУП «АГЦ Туапсинского района»
4. Объект градостроительного планирования	«Жилой комплекс по адресу: Краснодарский край, п. Ольгинка кадастровый номер 23:33:0805002:473»
5. Характеристика объекта, границы проектирования.	Территория проектирования в границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:473 площадью 4,0624 Га на территории населенного пункта село Ольгинка
6. Перечень видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории	- инженерно-геодезические изыскания: инженерно-топографический план проектируемой территории в масштабе 1:500 в системе координат МСК-23; - инженерно-геологические изыскания: сбор и обработка материалов и данных прошлых лет.
7. Формат представления инженерных изысканий:	Заказчик предоставляет в администрацию МО Туапсинский район, а также Исполнителю: - графические материалы инженерных изысканий представить в формате jpg/PDF, DWG/DXF, WORD. Графические материалы инженерных изысканий представить: - на CD в 1 экземпляре, на бумажном носителе в 1 экземпляре – в администрацию МО Туапсинский район; - на CD в 1 экземпляре – Исполнителю.

8. Сроки предоставления:	В течение 14 календарных дней с момента подачи заявления разрешении разработки документации по планировке территории
--------------------------	---

Начальник управления архитектуры
и градостроительства – главный архитектор
администрации муниципального
образования Туапсинский район



Д.В. Лобов



РЕШЕНИЕ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН
СЕССИЯ – 7

от 31.01.2014

г. Туапсе

№ 66

**Об утверждении генерального плана
Новомихайловского городского поселения
Туапсинского района Краснодарского края**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, соглашением от 09 января 2014 года «О передачи части полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района», Уставом муниципального образования Туапсинский район, Совет муниципального образования Туапсинский район **р е ш и л**:

1. Утвердить генеральный план Новомихайловского городского поселения Туапсинского района Краснодарского края согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета муниципального образования Туапсинский район по вопросам муниципальных и земельных отношений, промышленности, строительства, ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава
муниципального образования
Туапсинский район

Председатель Совета
муниципального образования
Туапсинский район



В.В.Лыбанев

М.И.Ермолин



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Граница:

- Границы муниципального района
- Границы Новомихайловского городского поселения
- Границы населенного пункта
- Земельный запас
- Лесных территорий
- Территории особо охраняемые природные
- Территории памятников природы
- Земли сельскохозяйственного назначения (садоводческих товариществ)

ГРАНЦЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН:

ЖИЛАЯ ЗОНА:

- Границы жилой зоны
- Зона застройки индивидуальными жилыми домами, плотность 10-25 чел/га
- Зона застройки среднеэтажными жилыми домами, плотность 25-50 чел/га
- Зона застройки многоквартирными жилыми домами, плотность 50-150 чел/га
- Зона рекреационного жилья

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА:

- Границы зоны делового, общественного и коммерческого назначения
- Зона делового, общественного и коммерческого назначения
- Зона многофункционального использования
- Зона размещения объектов образования и здравоохранения

ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

- Границы зоны рекреационного назначения
- Зона курортных учреждений
- Зона пляжей
- Зона общественных пресноводных и зеленых насаждений общего пользования, лесопарков
- Зона спортивного назначения

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА И ЗОНА ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:

- Границы зоны промышленной, инженерной и транспортной инфраструктуры
- Зона промышленной и коммунально-складской зоны
- Зона объектов инженерной инфраструктуры
- Зона линейных объектов инженерной инфраструктуры
- Зона линейных объектов транспортной инфраструктуры
- Зона размещения объектов природного сервиса и торговли

ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

- Границы зоны специального назначения
- Зона кладбища
- Зона зеленых насаждений общего пользования
- Санитарно-защитная зона

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Земель сельскохозяйственного использования

Примечание:

- проект разработан на топографической основе М 1:25 000, выполненной ФГУП "Севастопольское Аэрокосмическое предприятие", географический материал представлен на фоновой карте рельефа местности GOOGLE "Ландшафт"
- применена система координат МСК 23
- графический материал разработан в компьютерной программе AutoCAD

ТЕНТ
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕ



УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

Свободы ул., д.3, г. Туапсе,
Краснодарский край, 352800
тел./факс: (86167) 2-58-37

15.06.2020 № 1661/031

Батухину В.Л.

Калараша ул., д.16, кв. 32
г. Туапсе,
Туапсинский район

СВЕДЕНИЯ
информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)
муниципального образования Туапсинский район

На Ваше заявление от 15 июня 2020 года, зарегистрированное в книге учета заявок ИСОГД под № 429, о предоставлении сведений ИСОГД по земельному участку с кадастровым номером 23:33:0805002:473, сообщаем.

Согласно правилам землепользования и застройки Новомихайловского городского поселения Туапсинского района Краснодарского края (в редакции от 28 февраля 2020 года) (далее – ПЗЗ) земельный участок расположен в территориальной зоне застройки многоэтажными жилыми домами (**Ж4**), частично в границах водоохранной зоны, частично в санитарно-защитной зоне, частично в охранной зоне инженерных коммуникаций, в границах II зоны санитарной охраны курортов Туапсинского района.

Так же сообщаем, что земельный участок находится частично в границах зоны затопления при наводнении в октябре 2010 года. Согласно материалам обоснования генеральных планов поселений муниципального образования Туапсинский район границы зон санитарной охраны курортов в утвержденном проекте Округа санитарной охраны курортов Туапсинского района указаны некорректно, цифровая версия отсутствует, в государственный реестр кадастра недвижимости границы не включены. В связи с этим в графических материалах генеральных планов поселений муниципального образования Туапсинский район границы зон санитарной охраны курортов нанесены с условной степенью точности и подлежат дополнительному внесению изменений после утверждения проекта корректировки округа санитарной охраны Туапсинской группы курортов. Границы зон санитарной охраны курортов Туапсинского района не утверждены в соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». Согласно данных филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» земельный участок находится частично в охранной зоне инженерных коммуникаций, частично в границах водоохранной зоны реки Кабак, реки Ту, частично в границах прибрежной защитной полосы реки Кабак, реки Ту.

Согласно имеющимся сведениям ИСОГД муниципального образования Туапсинский район земельный участок находится частично в границах береговой полосы водного объекта общего пользования.

Приложение:


1. Фрагмент карты градостроительного зонирования ПЗЗ на 1 л. в 1 экз.
2. Выписка из части 2 тома 2 ПЗЗ на 4 л. в 1 экз.
3. Место расположения земельного участка на публичной кадастровой карте с ортофотопланом на 2 л. в 1 экз.

Заместитель начальника управления,
начальник отдела обеспечения
градостроительной деятельности



С.В. Ткачев

Фрагмент карты градостроительного зонирования с указанием зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия и зон действия ограничений по санитарно-гигиеническим условиям Новомихайловского городского поселения Туапсинского района



- Испрашиваемый земельный участок, расположенный по адресу: с. Ольгинка, с кадастровым номером 23:33:0805002:473;
- Ж4** - Зона застройки многоквартирными жилыми домами;
- Водоохранная зона (R 50 м, R 100 м);
- Охранная зона инженерных коммуникаций;
- Санитарно-защитные зоны: Электростанций (R140м); Кладбищ (R50м); Котельных (R50м); Очистных сооружений (R100м); Насосных станций (R50м); Производственных и коммунально-складских объектов (R100м); АЗС (R50м); Автомобильных дорог регионального значения (R100м) – вне границ населенного пункта; Автомобильных дорог федерального значения (R250м) – вне границ населенного пункта;
- Границы зон санитарной охраны курортов: Граница II зоны.

ВЫПИСКА

из Правил землепользования и застройки Новомихайловского городского поселения Туапсинского района, утвержденных решением Совета муниципального образования Туапсинский район № 91 от 28 марта 2014 года, в редакции от 28 февраля 2020 года (Далее – ПЗЗ), на земельный участок с кадастровым номером 23:33:0805002:473.

ТОМ II**ЧАСТЬ 2 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ**

Раздел 4. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости.

Глава 1. Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. В состав жилых зон включаются зоны застройки индивидуальными жилыми домами (в том числе одноэтажными, мансардными, двухэтажными и трехэтажными), зоны застройки малоэтажными жилыми домами (многоквартирными - не более 4 этажей, блокированными и секционными до 3 этажей включительно, с приквартирными земельными участками), зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (5 - 8 этажей), зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 и более этажей).

В них допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок и гаражей для автомобильного транспорта, в том числе многоэтажных, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Жилые зоны Новомихайловского городского поселения формируются из территорий:

- 1) застройки индивидуальными жилыми домами, занимающей подавляющую часть селитебной зоны;
- 2) застройки среднеэтажными жилыми домами;
- 3) застройки многоэтажными жилыми домами;
- 4) жилой курортной застройки – находящейся в непосредственной близости от берега моря.

Статья 3. Ж4 Зона застройки многоэтажными жилыми домами

Зона предназначена для высокоплотной застройки многоквартирными многоэтажными (9 этажей и выше) жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)	Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
Хранение автотранспорта (2.7.1)	Малозэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
Общественное использование объектов капитального строительства (3.0)	Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Блокированная жилая застройка (2.3)
Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Деловое управление (4.1)
Благоустройство территории (12.0.2)	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)	Рынки (4.3)
Площадки для занятий спортом (5.1.3)	Магазины (4.4)
Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4)	Банковская и страховая деятельность (4.5)
Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)	Общественное питание (4.6)
	Гостиничное обслуживание (4.7)
	Служебные гаражи (4.9)
	Объекты дорожного сервиса (4.9.1)
	Автомобильные мойки (4.9.1.3)
	Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
	Легкая промышленность (6.3)
	Пищевая промышленность (6.4)

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды использования	Предельные параметры разрешенного строительства
1	2
Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для хозяйственных целей и выгула собак. Гостевые автостоянки для парковки легковых автомобилей посетителей.	минимальная/максимальная площадь земельных участков – принимать в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка; минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок: для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м; для отдыха взрослого населения - не менее 10 м; для занятий физкультурой, в зависимости от шумовых характеристик (наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса), 10 - 40 м; для хозяйственных целей - не менее 20 м; для выгула собак - не менее 40 м; расстояния от площадок для сушки белья не нормируются. расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м; остальные предельные параметры застройки (отступы от границ земельного участка, максимальный процент застройки) принимать в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка.

1	2
Площадки для сбора твердых бытовых отходов.	минимальная/максимальная площадь земельных участков принимать в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка; расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха должны быть не менее 20 м, и не более 100 м; общее количество контейнеров не более 5 шт.; высота ограждения - не более 2 м; остальные предельные параметры застройки (отступы от границ земельного участка, максимальный процент застройки, отступ от красной линии) принимать в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка.
Объекты инженерно-технического обеспечения и линейные объекты вспомогательного инженерного назначения (газопроводы, линии электроснабжения, водопроводы, линии связи), индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы, бассейны.	минимальная/максимальная площадь земельных участков – принимать в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка; остальные предельные параметры застройки (отступы от границ земельного участка, максимальный процент застройки, отступ от красной линии максимальное количество этажей) принимать в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка; для линейных объектов не устанавливаются.

Глава 7. Примечание (общее)

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований.

Расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а между одно-, двухквартирными жилыми домами и хозяйственными постройками - в соответствии с противопожарными требованиями.

На территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. При этом этажность их не должна превышать двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков.

Допускается блокировка зданий и сооружений, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках.

Все жилые дома и хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках расстояние не менее - 4 м.

Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально.

Характер ограждения земельных участков со стороны улицы рекомендуется выдерживать в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м (кроме объектов со специальными требованиями к ограждению их территории). Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и т.д.)

По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли ограждения и высотой не более 2,0 м.

Размещение производственной территориальной зоны не допускается:

- в составе рекреационных зон;
- на землях особо охраняемых территорий, в том числе:
- в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств курорта;
- в водоохранных и прибрежных зонах рек, морей;
- в зонах охраны памятников истории и культуры без согласования с соответствующими органами охраны памятников;
- в зонах активного карста, оползней, оседания или обрушения поверхности, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий;
- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора;
- в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб.

При размещении производственной зоны на прибрежных участках рек и других водоемов планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения. За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для предприятий, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных предприятий - один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.

На территориях предприятий I - II классов и в пределах их санитарно-защитных зон не допускается размещать предприятия пищевой, легкой, медицинской, фармацевтической и других отраслей промышленности с санитарно-защитной зоной 50 - 100 м.

Не допускается расширение производственных предприятий, если при этом требуется увеличение размера санитарно-защитных зон.

Размер санитарно-защитной зоны предприятий мясной промышленности до границы животноводческих, птицеводческих и звероводческих ферм должен быть 1000 м.

При проектировании предприятий мясной промышленности на берегах рек и других водоемов общественного пользования их следует размещать ниже по течению от населенных пунктов.

Запрещается проектирование указанных предприятий на территории бывших кладбищ, скотомогильников, свалок.

Глава 8. Виды зон с особыми условиями использования территорий

Статья 17 Охранные зоны

инженерных коммуникаций;
линий и сооружений связи, линий и сооружений радификации;
охранная зона источников питьевого водоснабжения;
водоохранная зона;
прибрежная защитная полоса.

В соответствии с пунктами 4, 5, 8 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- 1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
- 2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
- 3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

В соответствии с пунктом 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В соответствии с подпунктами 5, 6, 7, 8 части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается:

размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

Статья 18. Санитарно-защитные зоны

электростанций (R140 м.);
кладбищ (R50 м.);
котельной (R50 м.);
очистных сооружений (R100 м.);

насосной станции (R50 м.);
производственных и коммунально-складских объектов (R100 м.);
АЗС (R50 м.);
пункт сортировки ТБО(500м);
автомобильных дорог регионального значения (R100 м.) – вне границ населенного пункта;
автомобильных дорог федерального значения (R250 м.) – вне границ населенного пункта.

Статья 19. Зоны затопления и подтопления

зона подтопления;
зона возможного использования территории после проведения комплекса инженерных мероприятий по предотвращению затопления.

Границы зон санитарной охраны курортов;
граница I зоны охраны курортов;
граница II зоны охраны курортов;
граница III зоны охраны курортов.

Статья 20. Защитные зоны объектов культурного наследия

В соответствии с пунктом 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включённым в реестр памятникам и ансамблям, и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и реконструкции, связанная с изменением строительства и реконструкцией линейных объектов.

Согласно пунктом 4 статьи 1 Федерального закона в случае отсутствия утверждённых границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населённого пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удалённых элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утверждённых границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населённого пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удалённых элементов ансамбля, включая парковую территорию. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном настоящего Федерального закона, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

Статья 21. Земельные участки для добычи полезных ископаемых

территория месторождений нераспределенного фонда недр.

Статья 22. Земельные участки, занятые линейными объектами

Статья 23. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки.

В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

в границах территорий общего пользования;

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 24. Использование территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами.

Порядок использования и охраны земель лесного фонда (ЛФ) регулируется Земельным кодексом РФ и лесным законодательством.

Порядок использования земель, покрытых поверхностными водами (ППВ), определяется Земельным кодексом РФ и водным законодательством.

Порядок использования земель особо охраняемых природных территорий (ООПТ) определяется Земельным кодексом РФ, Федеральным законом марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Примечание к выписке из ПЗЗ:

1. Описание вида разрешенного использования принято в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (раздел 2 части 2 тома 2 ПЗЗ).

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции указаны в разделе 3 части 2 тома 2 ПЗЗ.

3. ПЗЗ размещены на официальном сайте муниципального образования Туапсинский район (ссылка: <https://tuapseregion.ru/region/ag/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastrojki/>).



**Место расположения земельного участка на публичной кадастровой карте
с ортофотопланом**



- Испрашиваемый земельный участок, расположенный по адресу: с. Ольгинка, с кадастровым номером 23:33:0805002:473;
- Граница зоны затопления при наводнении в октябре 2010 г;
- Границы охранной зоны инженерных коммуникаций, по данным филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» (Границы зон с особым условием использования и территориальных зон).
- Границы прибрежной защитной полосы реки Кабак, реки Ту, по данным филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» (Границы зон с особым условием использования и территориальных зон).
- Границы водоохранной зоны реки Кабак, реки Ту, по данным филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» (Границы зон с особым условием использования и территориальных зон).



**Место расположения земельного участка на публичной кадастровой карте
с ортофотопланом**



-  - Испрашиваемый земельный участок, расположенный по адресу: с. Ольгинка, с кадастровым номером 23:33:0805002:473;
-  - Граница береговой полосы водного объекта общего пользования.

Кулагину А.Г.

Казбексакая ул., д.16, кв. 103
г. Краснодар, Туапсинский
район



Уважаемый Александр Геннадьевич!

Администрацией муниципального образования Туапсинский район рассмотрев Ваше обращение, о нормативах градостроительного проектирования, сообщает.

В соответствии п.7 ст.1 «Параметры застройки жилых зон» местных нормативов градостроительного проектирования Новомихайловского городского поселения Туапсинского района, при уровне автомобилизации в Туапсинском районе 289 автомобилей (данные ГУ ГИБДД КК на 2015 год) на 1000 жителей расчетная обеспеченность автостоянками постоянного хранения и гаражами населения составит – 260 машино-мест на 1000 жителей.

В связи с комплексной реконструкцией сложившейся застройки и сложными градостроительными условиями считаем, что в соответствии п.п. 7.6, 7.7 СП 42.13330 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» возможно, принять расчетную плотность населения 450 чел/га.

Глава
муниципального образования
Туапсинский район

В.В. Мазнинов

Ткачев Сергей Валерьевич
(86167)2-59-77

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (выписка из государственного кадастра недвижимости)

11 июня 2008 г.

№ 33/51/08ПС-492

В.1

1	Кадастровый номер	23:33:0805002:473	2	Лист №	1	3	Всего листов	5
Общие сведения								
4	Предельные номера:	23:33:08 05 002:0462						
5								
7	Местоположение:	край Краснодарский, р-н Туапсинский, с. Ольгинка	6	Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости: 29.02.2008				
8	Категория земель:							
8.1	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли лесного фонда	Земли водного фонда	Земли запаса	Категория не установлена
8.2	-	весь						
9	Разрешенное использование:	Строительство и эксплуатация жилого микрорайона "Заречье"						
10	Фактическое использование /характеристика деятельности/:	Строительство и эксплуатация жилого микрорайона "Заречье" (40618 кв.м.)						
11	Площадь:	40618±141 кв.м.	12	Кадастровая стоимость (руб.):	1011621347.32	13	Удельный показатель кадастровой стоимости (руб./м²):	24905.74
15	Сведения о правах:							
16	Особые отметки:							
17								
18	Дополнительные сведения для регистрации прав на образованные земельные участки	18.1	Номера образованных участков:					
		18.2	Номер участка, преобразованного в результате выдела:					
		18.3	Номера участков, подлежащих снятию с кадастрового учета:					



начальник отдела по г. Туапсе и Туапсинскому району Управления Роснедвижимости по Краснодарскому краю

М.П. Степанов А.В.
(инициалы, фамилия)

1	Кадастровый номер 23:33:0805002:473		2	Лист № 3	3	Всего листов 10
4	Сведения о частях земельного участка и обременениях					
	№ п/п	Учетный номер части	Площадь (м ²)	Характеристика	Лица, в пользу которых установлены обременения	
	1	2	3	4	5	
	1	1	590	Сервитут, земли общего пользования	-	
	2	2	216	Сервитут, земли общего пользования	-	



начальник отдела по г. Туапсе и Туапсинскому району Управления Роснедвижимости по Краснодарскому краю

Степанов А.В.

(наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (выписка из государственного кадастра недвижимости)
 11 июня 2008г. № 33/51/08ПС-492

В.4


1	Кадастровый номер	23:33:0805002:473	
4	План (чертеж, схема) части земельного участка	Учетный номер части /1	

5 Масштаб 1:616

начальник отдела по г. Туапсе и Туапсинскому району Управления Роснедвижимости по Краснодарскому краю
 (наименование должности)


Степанов А.В.
 (инициалы, фамилия)

М.П.
 (подпись)



КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (выписка из государственного кадастра недвижимости)
 11 июня 2008 г. № 33/51/08ПС-492


В.4

1	Кадастровый номер	23:33:0805002:473			
4	План (чертеж, схема) части земельного участка	Учетный номер части /2			
					
5	Масштаб	1:309			

начальник отдела по г. Туапсе и Туапсинскому району Управления Роснедвижимости по Краснодарскому краю

Степанов А.В.
 (инициалы, фамилия)

М.П. (подпись)



78

Филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Краснодарскому краю
(полное наименование органа регистрации прав)


Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 07.10.2019, поступившего на рассмотрение 10.10.2019, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Земельный участок	
Лист № <u>1</u> Раздела <u>1</u>	Всего листов раздела <u>1</u> : <u> </u>
Всего листов выписки: <u> </u>	
10.10.2019 № 23/261/006/2019-4840	
Кадастровый номер: <u>23:33:0805002:473</u>	
(инд. объекта недвижимости)	
Номер кадастрового квартала:	23:33:0805002
Дата присвоения кадастрового номера:	29.02.2008
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 23:33:08 05 002:0462
Адрес:	установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, р-н Гуагинский, г/п Новомихайловское, с. Ольгинка
Площадь:	40624 +/- 70.54 кв. м
Кадастровая стоимость, руб.:	440338436.96
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	23:33:0000000:760
Категория земель:	Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования:	для размещения среднетажных и многотажных домов, в том числе со встроенно-пристроенными на 1-ом этаже помещениями общественного значения
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	Керимова Тамара Нукрисвна

Инженер 1 категории	(подпись, наименование должности)	Р.М.Нехаев	(подпись, фамилия)
---------------------	-----------------------------------	------------	--------------------



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости

Раздел 2

Земельный участок	
Лист № 2	Всего листов раздела 2 : _____
(имеет ли объект недвижимости)	
Всего разделов: _____	Всего листов выписки: _____
10.10.2019 № 23/261/006/2019-48-40	
Кадастровый номер: 23-33-0805002-473	
1. Правообладатель (правообладатели):	1.1. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1. не зарегистрировано
3. Документы-основания:	3.1. сведения не представляются
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	
вид:	Публичный сервитут
дата государственной регистрации:	16.07.2008
номер государственной регистрации:	23-23-13/032/2008-396
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта:	с 06.06.2008 г. по Срок не определен
4.1.1. лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта:	Публичный
основание государственной регистрации:	Договор аренды земельного участка №3300003642 от 06.06.2008 г. Дата регистрации: 16.07.2008 г. Номер регистрации: 23-23-13/032/2008-396.; Кадастровый паспорт земельного участка №33/51/08ПС-492 от 11.06.2008 г. Орган выдачи: Управление Роснедвижимости по Краснодарскому краю.
вид:	Аренда
дата государственной регистрации:	21.12.2018
номер государственной регистрации:	23-33:0805002:473-23/013/2018-4
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта:	с 06.06.2008 г. по 26.05.2057 г.
4.1.2. лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта:	Батухин Виктор Леонидович; Зубарева Анастасия Федоровна; Кулагина Елена Владимировна; Щербakov Станислав Владимирович
основание государственной регистрации:	Договор аренды земельного участка №3300003642 от 06.06.2008 г. Дата регистрации: 16.07.2008 г. Номер регистрации: 23-23-13/032/2008-396.; Соглашение о передаче (уступке) прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка заключенного по результатам торгов № 3300003642 от 06.06.2008 г. №0473 от 18.12.2018 г.
5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют
6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют

Инженер 1 категории	(подпись)	Р.М.Нехай	(подпись, фамилия)
---------------------	-----------	-----------	--------------------




Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Раздел 3

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок	
Лист № <u>3</u>	Всего листов раздела <u>3</u> : <u> </u>
10.10.2019 № 23/261/006/2019-4840	Всего листов выписки: <u> </u>
Кадастровый номер:	<u>23:33:0805002:473</u>



Масштаб 1: Условные обозначения:

Инженер I категории (полное наименование должности)

Р.М.Нехай (подпись, фамилия)

М.П. (подпись)

СВЕДЕНИЯ ПОЛУЧЕНЫ
ИЗ ПК ПЗД В ГАУ КК МОУ
Г. КРАСНОДАР
УЛ. ЗИДОВСКАЯ
БЕЛЯЕВА Е.А.
ВРЕМЯ 10-00



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

от 22.10.2012

г. Туапсе

№ 2942

О заключении дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, заключаемого по результатам торгов от 06 июня 2008 года № 3300003642

По результатам торгов обществу с ограниченной ответственностью «Луч» предоставлен в аренду сроком на 49 (сорок девять) лет земельный участок площадью 40618 кв.м., с кадастровым номером 23:33:0805002:473, расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, для строительства и эксплуатации жилого микрорайона «Заречье». Заключен договор аренды земельного участка, заключаемого по результатам торгов от 06 июня 2008 года № 3300003642.

Общество с ограниченной ответственностью «Луч» обратилось в администрацию муниципального образования Туапсинский район с заявлением о внесении изменений в договор аренды земельного участка, заключаемого по результатам торгов от 06 июня 2008 года № 3300003642 в части внесения изменений в пункт 10 договора аренды.

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Законом Краснодарского края от 05 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» и Уставом муниципального образования Туапсинский район **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в договор аренды земельного участка, заключаемого по результатам торгов от 06 июня 2008 года № 3300003642, следующие изменения:

1.1. Раздел 10 договора изложить в следующей редакции:

«10.1. Выполнить условия конкурса, по результатам которого заключен настоящий договор:

- Предусмотреть средства на проектирование и строительство системы канализации и водоснабжения;

- Выполнить благоустройство, а также озеленение прилегающей территории в радиусе 10 метров от границ земельного участка;
- Выполнить требования технических условий;
- Оплатить в 10 дневный (рабочих дней) срок с момента подписания протокола о результатах торгов конкурсную документацию по предлагаемым торгам земельным участкам.

10.2. Арендатор обязан в соответствии с законодательством за свой счет выполнять мероприятия по охране окружающей природной среды и требований инспектирующих служб и ведомств по вопросам эксплуатации объектов недвижимости.

10.3. Арендатор обязан осуществить строительство на земельном участке по указанному Договором назначению в течение десяти лет.

10.4. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.

10.5. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие.

10.6. Договор субаренды Участка, заключенный на срок более одного года, подлежит государственной регистрации в Туапсинском отделении управления Федеральной Регистрационной службы по Краснодарскому краю и направляется Арендодателю для последующего учета в 5-ти дневный срок.»

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Луч» в установленном порядке:

2.1. Заключить в десятидневный срок с администрацией муниципального образования Туапсинский район дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка, заключаемого по результатам торгов от 06 июня 2008 года № 3300003642.

2.2. Обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной регистрации дополнительного соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122 – ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в течение двадцати дней с момента вступления в силу настоящего постановления.

3. В случае невыполнения пункта 2 настоящее постановление подлежит отмене.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Туапсинский район А.Н.Радчевского.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Туапсинский район

Е.П. Анисимова



А.А.Алексеев

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края



А.А. Алексеенко

« 13 » июня 2020 года

ПРОТОКОЛ № 5

заседания рабочей группы по рассмотрению документации по планировке
территорий муниципальных образований Краснодарского края

16 июня 2020 года
16.00

г. Краснодар
ул. Кузнечная, 6, каб. 917

Департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края

Рысин
Юрий Владимирович

— руководитель

Устроева
Александра Юрьевна

— первый заместитель руководителя, председатель
рабочей группы

ГКУ КК «Архитектурно-градостроительный центр»

Сорокина
Наталья Викторовна

— ведущий специалист отдела градостроительного
планирования

Погибельная
Маргарита Игоревна

— специалист отдела по обеспечению
градостроительной деятельности

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа

Петров
Сергей Иванович

— первый заместитель главы

Добродомова — начальник управления архитектуры и
Светлана Всеволодовна градостроительства

Администрация муниципального образования Темрюкский район

Турлюн — заместитель главы, главный архитектор района
Игорь Владимирович

**Руководители проектных и строительных организаций,
члены рабочей группы**

Галкин — директор ООО «АТЭК»
Семен Георгиевич

Черноусов — заместитель директора ООО «АТЭК»
Александр Иванович

Мирошников — главный архитектор проекта ООО «АС-Проект»
Федор Иванович

Щербинин — член Краснодарской региональной организации
Юрий Дмитриевич общероссийской общественной организации
«Союз архитекторов России»

Погосян — исполнительный директор ОАО ТИЖГП
Владимир Марспетович «Краснодаргражданпроект»

Бугаева — проектировщик МБУ «Управление архитектуры
Елена Ивановна и градостроительства» муниципального
образования город-курорт Анапа

Молчанова — проектировщик ООО «Синтез-А»
Елена Юрьевна

**1. Рассмотрение проекта «Застройка земельных участков с
кадастровыми номерами 23:30:0401001:149 и 23:30:0401001:150».
Темрюкский район, ст. Голубицкая.**

Разработчик – ООО «АТЭК».

Проектом предложено решение по застройке территории 6,7 га по
ул. Курортной с выходом на пляж Азовского моря. Территория разбита на

кварталы застройки объектами курортного назначения коттеджного типа. В центре квартала сформирован единый пешеходный бульвар.

РЕШИЛИ:

В целом одобрить предложение по застройке квартала. Подготовить материалы проекта планировки территории (с учетом проекта межевания территории) для последующего утверждения документации в установленном порядке.

Рекомендовать дополнить проект мероприятиями по инженерной защите прибрежной территории вдоль ул. Курортная в ст. Голубицкая.

2. Рассмотрение проекта «Документация по планировке территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:33:0805002:473 и 23:33:0805002:494, расположенных по адресу: Краснодарский край, р-н Туапсинский, г/п Новомихайловское, с. Ольгинка».

Разработчик – ООО «АТЭК».

Проектом предложена застройка территории участка площадью 5,8 га жилыми домами 12-16 этажей, организация улично-дорожной сети, размещение ДОУ на 150 мест (площадь участка 0,58 га).

РЕШИЛИ:

Одобрить проектные решения по застройке территории и рекомендовать после утверждения проекта границ зон подтопления и затопления и внесения сведений о них в Единый государственный реестр объектов недвижимости доработать мероприятия по инженерной защите территории (сооружение дамбы, подъездов к мосту, пешеходных связей через р. Ту, подпорных стен и вертикальной планировки территории). Рассмотреть возможность организации пешеходного бульвара от стрелки слияния р.Ту и р.Кабак в сторону фасада 5-этажного жилого дома. Увязать объединенную пешеходную прогулочную зону с северной частью территории.

3. Рассмотрение проекта «Внесение изменений в проект планировки территории комплексного освоения в целях жилищного строительства, включающий земельный участок с кадастровым номером 23:37:1003000:29, расположенный примерно в 200 метрах по направлению на северо-запад от ориентира – водонапорной башни по адресу: г. Анапа, с. Супсех, и земельный участок с кадастровым номером 23:37:1006000:150, расположенный в 94 метрах по направлению на северо-запад от ориентира – жилого дома по адресу: г. Анапа, с. Супсех, ул. Аэродромная, 12».

Разработчик – МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования город-курорт Анапа.

Участки, включенные в проект внесения изменений, представляют



собой части 5-го квартала жилого района «Горгиппия», выделенные в утвержденном проекте планировки под застройку блокированными жилыми домами. На расстоянии около 300 м к западу от отведенного участка располагается обрывистый берег Черного моря.

Корректировке подлежит зона блокированной застройки, частично зона многоэтажной застройки. Территория в настоящее время свободна от застройки и от ценных пород зеленых насаждений.

РЕШИЛИ:

В целом концепцию корректировки проекта планировки одобрить. Доработать материалы проекта и представить в департамент для рассмотрения в рабочем порядке по следующим замечаниям:

3.1. При проектировании стилобата 6-этажного жилого дома разместить спортивные и детские площадки на верхней площадке с выходом на территорию со 2-го этажа жилого дома, парковочные места переместить в цокольный этаж.

3.2. В проектном решении представить продольный конструктивный разрез (параллельно ул. Ленина по центру 6-этажного жилого дома) и указать красные линии застройки.

3.3. Дополнить комплект проектных материалов детализированным планом в масштабе 1:500 и схемой планировочной организации земельного участка, совмещенной с благоустройством примыкающих по периметру участков ЖК «Каскад» с восточной стороны, пешеходной зоны с западной и ул. Ленина с северо-восточной.

3.4. Расположение 15-этажных жилых домов увязать параллельно красной линии застройки бульвара им. Адмирала Грейга, в северной части параллельно красной линии застройки по ул. Ленина.

3.5. Перенести размещение гостевых стоянок на территорию наземной парковки в западной части участка проектирования, предусмотрев размещение парковок вне дворовых территорий.

3.6. Проработать предложение по обустройству зоны бульвара, прилегающей к стилобату жилого комплекса, рассмотреть вариант размещения в стилобате объектов обслуживания населения (кафе, прокат велосипедов, магазины и т.д.).

4. Рассмотрение проекта «Проект планировки территории, включающий земельный участок с кадастровым номером 23:37:0711001:4527» г.Анапа.

Разработчик – ООО «Синтез-А».

Проект планировки территории площадью 15 га предлагает размещение застройки жилыми домами, детского сада и физкультурно-оздоровительного центра. Объекты обслуживания населения размещены во встроено-пристроенных помещениях первых этажей жилых домов, расположенных вдоль основных пешеходно-транспортных артерий.



РЕШИЛИ:

В целом одобрить проектные решения по функциональному зонированию территории участка и доработать следующие вопросы:

4.1. Проектом предусмотреть стыковку проектных решений застройки земельного участка с кадастровым номером 23:37:0711001:4527 с проектными решениями застройки по периметру (дороги, проезды, и т.д.) – установить красные линии для всего элемента планировочной структуры (квартала).

4.2. Дворовые территории в западной части участка сформировать с учетом красной линии застройки вдоль трассы А-280 и фасадной линии застройки, направления розы ветров и создания микроклимата во дворах. Исключить размещение парковочных мест в границах дворовых территорий.

4.3. В западной части участка откорректировать конфигурацию здания 3-этажной надземной парковки для обеспечения удобства въезда и выезда.


4.4. В проектных материалах откорректировать ширину проездов, улично-дорожной сети в соответствии с нормативными значениями.

Откорректированные по замечания рабочей группы материалы проекта представить в департамент для рассмотрения в рабочем порядке.

Председатель рабочей группы









А.Ю. Устроева



№ точки	Координаты	
	X	Y
1	385 679.89	1 372 556.78
2	385 660.91	1 372 563.57
3	385 632.40	1 372 585.03
4	385 574.31	1 372 660.47
5	385 496.30	1 372 661.33
6	385 486.09	1 372 665.26
7	385 454.88	1 372 549.44
8	385 482.33	1 372 515.94
9	385 545.02	1 372 516.47
10	385 655.46	1 372 474.05
11	385 692.09	1 372 476.40
12	385 704.03	1 372 484.02
13	385 731.52	1 372 550.93
14	385 718.01	1 372 557.07

Экспликация проектируемых зданий и сооружений	
№	Наименование
1	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными общественными помещениями
2	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными общественными помещениями и подземной автостоянкой
3	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными общественными помещениями и подземной автостоянкой
4	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными общественными помещениями
5	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными общественными помещениями и подземной автостоянкой
6	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными общественными помещениями
7	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными общественными помещениями
8	Существующая ТП
9	Автостоянка

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница проекта планировки территории
- Границы участков, стоящих на кадастровом учете
- Проектируемые границы земельных участков
- Номер объекта капитального строительства
- Характерная точка границы зон планируемого размещения объекта капитального строительства и её номер
- Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (многоэтажная жилая застройка)

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N док.

Примечание:
На последующих стадиях проектирования допускается изменения конфигурации и количество объектов капитального строительства при соблюдении основных планировочных решений планируемых технико-экономических показателей.

Краснодарский край, Туапсинский район					
Документация по проекту планировки и проекту межевания территории в границах муниципального образования Туапсинский район по объекту: «Жилой комплекс по адресу: Краснодарский край, п. Ольгинка кадастровый номер 23:33:0805002:473».					
ЗАМЕН	Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись
ДОЛЖНОСТЬ	ФАМИЛИЯ				ДАТА
Проект планировки территории. (основная часть)				Стадия	Лист
				ППТ	1
Чертеж планировки территории. М 1:1000				МУП "АГЦ Туапсинский район"	

ФОРМАТ

Заказчик: ООО «Метрикс Ольгинка»

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ)**

Объект: «Документация по проекту планировки и проекту межевания территории в границах муниципального образования Туапсинский район по объекту: «Жилой комплекс по адресу: Краснодарский край, п. Ольгинка кадастровый номер 23:33:0805002:473»

**Том 1
Часть 2**

Материалы обоснования проекта планировки территории

Изм. 1, от 16.08.2021г.

**Автор тома: МУП «АГЦ Туапсинского района»
г. Туапсе, 2021**

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН ПО ОБЪЕКТУ: «ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, П. ОЛЬГИНКА КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 23:33:0805002:473».

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

№	Наименование документа	Масштаб
1	2	3
Проект планировки территории.		
Том I. Основная часть проекта планировки территории		
Текстовая часть		
Введение		
1	Положения о характеристиках планируемого развития территории	-
2	Положения об очередности планируемого развития территории.	
3	Исходные данные для проектирования	
Графическая часть		
1	Чертеж планировки территории	1:1 000
Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории		
Текстовая часть		
Введение		
1	Анализ территории разработки проекта планировки	-
2	Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;	
3	Обоснование соответствия планируемых параметров расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории;	
4	Обоснование очередности планируемого развития территории;	
5	Перечень мероприятий по охране окружающей среды;	
6	Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.	
Графическая часть		
1	Карта (фрагмент карты) планировочной структуры городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры	1:3 000
2	Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.	1:1 000
3	Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия	1:1 000
4	Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающая существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории. Схема организации улично-дорожной сети	1:1 000
5	Варианты планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории	1:1 000
6	Схема вертикальной планировки территории инженерной подготовки и инженерной защиты территории	1:1 000

ЧАСТЬ I. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ВВЕДЕНИЕ	4
РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.....	6
1.1 РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ ПОСЕЛЕНИЯ	6
1.2 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ.....	6
1.3 ОПИСАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ.....	8
1.4. ТРЕБОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИМЕНительно К РАССМАТРИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ.....	8
РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	9
2.1 ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ	9
2.2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	11
2.3 БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА	11
2.4 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	11
РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПРИМЕНительно К ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ РАСЧЕТНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И РАСЧЕТНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.....	13
3.1 ПЛАНИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ.....	13
3.1.1 ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	13
3.1.2 ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОТНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА.....	14
3.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	15
3.2.1 ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	15
3.2.2 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	15
3.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.....	15
3.3.1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ	15
3.3.2 ПАРАМЕТРЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.....	16
3.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ.....	17
3.5. ПАРАМЕТРЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ, ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	17

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	18
РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	19
5.1 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	19
5.2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	20
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	22
6.1 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ	22
6.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	25

СОКРАЩЕНИЯ

Грк РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации;

ГП – генеральный план;

РФ – Российская Федерация;

СП – Свод правил;

СНиП – Строительные нормы и правила.

ОО – общеобразовательная организация

ДОО – дошкольная образовательная организация

ВВЕДЕНИЕ

- 1) В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГК РФ) подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Порядок подготовки документации по планировке территории регламентируется ст. 46 ГК РФ.
- 2) Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
- 3) Проект планировки территории разработан на основании постановления администрации муниципального образования Туапсинский район № 1292 от 16.08.2021 г. О разрешении внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Туапсинского района от 23 июня 2021 года №939 «Об утверждении документации по проекту планировки и проекту межевания территории в границах муниципального образования Туапсинский район по объекту: «Жилой комплекс по адресу: Краснодарский край, п. Ольгинка кадастровый номер 23:33:0805002:473»
- 4) Основанием для разработки Проекта является Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, в последней редакции.
- 5) Проект разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-правовыми документами:
 - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
 - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
 - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 - СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;
 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74;
 - СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
 - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
 - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (в части пунктов включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521;

- Приказ Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края»
- Закон Краснодарского края от 21.07.2008 № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края» (принят ЗС КК 16.07.2008).
- Местные нормативы градостроительного проектирования Новомихайловского городского поселения Туапсинского района Краснодарского края № 686 от 29.09.2017 г.;
- 6) Проект разработан на основе Генерального плана Новомихайловского городского поселения Туапсинского района Краснодарского края, утвержденного Решением Совета Муниципального образования Туапсинский район №66 от 31.01.2014 г. и Правил землепользования и застройки Новомихайловского городского поселения Туапсинского района Краснодарского края, утвержденных Решением Совета муниципального образования Туапсинский район №91 от 28.03.2014 г.
- 7) Сведениями информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) муниципального образования Туапсинский район №1651/032 от 15.05.2020 г.
- 8) Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, выполненных ООО «ЮгГеоЛаб» 14-18-ИЭИ;
- 9) Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «ЧерноморТИСИЗ» 2406-19-ИГИ1;
- 10) Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненных ООО «ЧерноморТИСИЗ» 2417-20-ИГМИ;
- 11) Проект выполнен с использованием топографической подосновы М 1:500, 1:2000 в электронном виде в растровом формате с использованием AutoCAD.

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1.1 РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ ПОСЕЛЕНИЯ.

Территория расположена по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка (на листе 1 тома 2 указана выкопировка с указанием местоположения объекта).

Площадь территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:473 составляет 4,06 га.

С восточной стороны площадка граничит с жилой застройкой микрорайона №3, с северной и западной сторон ограничена рекой Ту, с южной стороны – рекой Кабак.

1.2 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ

**Краткие сведения о климате СП 131.13330.2012 Строительная климатология
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99***

Согласно климатическому районированию [7] район работ относится к району IV и подрайону IVБ.

В соответствии с приложением [10а] территория изысканий относится:

- ко II району по весу снегового покрова (карта 1);
- к IV району по давлению ветра (карта 2г);
- к IV району по толщине стенки гололеда (карта 3а);
- к району с минимальной температурой воздуха минус 20° (карта 4);
- к району с максимальной температурой воздуха плюс 34° (карта 5).

В соответствии с таблицей 10.1 [10б] нормативное значение веса снегового покрова на горизонтальной поверхности земли рекомендуется принять равным 1.2кПа (120кгс/м²).

В соответствии с таблицей 11.1 [10б] нормативное значение ветрового давления рекомендуется принять равным 0,48 кПа (48 кгс/м²).

Рассматриваемый район черноморского побережья относится к зоне влажных субтропиков, характеризуемой мягкой зимой и жарким влажным летом. Район защищен хребтами Главного Кавказа, однако, в связи с их недостаточной высотой нередко происходят прорывы холодных воздушных масс через перевалы. Среднемесячная и годовая температура воздуха приведена согласно текстового приложения Г.

Среднемесячная температура июля 24,00 С.

Среднемесячная температура января 5,10 С.

Отклонение средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней месячной температуры в январе 5° С.

Годовая средняя многолетняя температура воздуха составляет 14,00С. Самым холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой плюс 5,10С, имеют место кратковременные похолодания, абсолютный минимум температуры за период наблюдений для декабря-февраля составляет минус 19,30С. Среднемесячная температура июля 24,00С, с абсолютным максимумом плюс 41,40С. Средняя дата первого заморозка осенью приходится на 29 ноября, последнего на 15 марта. Переход средней суточной температуры воздуха ниже 50С

происходит в начале января, выше 50С – в середине февраля. Весеннее нарастание тепла идёт очень быстро, в среднем уже в первой декаде апреля температура воздуха выше 100С. Согласно Приложения Г:

- самая холодная пятидневка обеспеченностью 0.92: минус 5.10 С (вентиляционная +4.4 С);

- продолжительность отопительного периода 115 суток, средняя температура 5.50 С

- температура воздуха обеспеченностью 0.95: +250 С

- температура воздуха обеспеченностью 0.92: +280 С

Средняя продолжительность безморозного периода 255 дней.

Абсолютная влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход: наибольшая - летом, наименьшая - зимой. Относительная влажность воздуха в течение года изменяется в небольших пределах от 76% в мае-июне до 70% в феврале-марте.

В рассматриваемом районе из-за особенностей орографии преобладают ветры северо-восточного и южного направления во все месяцы года. Средняя скорость ветра северо-восточного направления 3,2 м/сек, южного направления 4,3 м/сек. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,4 м/сек. Средняя скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5%, равна 7,8 м/сек.

Среднегодовое количество осадков составляет 1395 мм. Максимальное среднемесячное количество осадков наблюдается в декабре – 198 мм, минимальное – в мае – 76 мм.

В соответствии с приложением Е [10а] территория изысканий относится:

- ко II району по весу снегового покрова (карта 1);

- к IV району по давлению ветра (карта 2г);

- к IV району по толщине стенки гололеда (карта 3а);

- к район с минимальной температурой воздуха минус 20° (карта 4);

- к район с максимальной температурой воздуха плюс 34° (карта 5).

В соответствии с таблицей 10.1. [10б] расчетное значение веса снегового покрова на горизонтальной поверхности земли рекомендуется принять равным 1,2кПа (120кгс/м2).

В соответствии с таблицей 11.1 [10б] расчетное значение ветрового давления рекомендуется принять равным 0,48 кПа (48 кгс/м2).

Почвы и растительный покров

Рельеф поверхности техногенный, спланированный, террасированный, на отдельных участках - слабо наклонный в различных направлениях. Абсолютные отметки изменяются от 11,9 до 14,6м. В руслах рек рельеф эрозионно-аккумулятивный.

Поверхность преимущественно задернована. Растительность представлена кустарниками и молодыми деревьями, растущими преимущественно вдоль берегов рек.

В геоморфологическом отношении объект расположен на надпойменных террасах р. Ту и р. Кабак. В юго-западной части участка р. Кабак впадает в р. Ту.

В пределах участка изысканий вдоль берегов р. Ту выполнено берегоукрепление из вертикальных сборных железобетонных плит, поэтому переработка берегов не происходит. Берега р. Кабак не закреплены, на отдельных участках подвержены размыву.

1.3 ОПИСАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время вся рассматриваемая территория свободна от застройки и ценных зеленых насаждений. Часть территории изрыта, имеются котлованы- следы антропогенной деятельности прошлых лет.

С востока рассматриваемая территория примыкает к разно этажной жилой застройке, с с северной, западной и южной сторон вдоль участка проектирования проходят реки Кабак и Ту.

Участок имеет сложную форму, что обусловлено уже сложившимися землеотводами и границами участков, предоставленных для строительства. Рельеф территории природный, очень неровный с большими перепадами, с общим уклоном в юго-западном направлении, не залесенный. В границах участка поверхностные постоянные и временные водотоки отсутствуют, опасных природных и техногенных процессов не обнаружено.

Территория, подлежащая планировке и межеванию, расположена в пределах следующих зон с особыми условиями использования территорий (далее – ЗОУИТ):

- Водоохранная зона (R 50, R 100);
- охранная зона инженерных коммуникаций, по данным филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» (границы зон с особым условием использования и территориальных зон);
- санитарно-защитные зоны: Электростанций (R140 м); кладбищ (R50 м), котельных (R50 м), очистных сооружений (R100 м), насосных станций (R50 м), производственных и коммунально-складских объектов (R100 м), АЗС (R50 м), автомобильных дорог регионального значения (R 100 м) – вне границ населенного пункта, автомобильных дорог федерального значения (R250 м) - вне границ населенного пункта;
- граница зон санитарной охраны курортов: граница II зоны;
- границы защитной прибрежной полосы реки Кабак, по данным филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» (границы зон с особым условием использования и территориальных зон);
- границы водоохранной зоны реки Кабак, по данным филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» (границы зон с особым условием использования и территориальных зон);

1.4. ТРЕБОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАССМАТРИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ.

Проект выполнен на основе генерального плана и правил землепользования и застройки Новомихайловского городского поселения Туапсинского района Краснодарского края, в редакции от 28 февраля 2020 года (далее ГП и ПЗЗ).

В соответствии с выпиской из ПЗЗ земельный участок расположен в территориальной зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4), которая предназначена для высокоплотной застройки многоквартирными многоэтажными (9 этажей и выше) жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1 ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ.

Планируемая территория представляет собой участок многоэтажной многоквартирной жилой застройки. . В томе 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории» на листе-5 «Варианты архитектурно-планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории», представлено объемно-пространственное решение застройки.

Цели подготовки документации по планировке территории

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Также подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Требования к развитию планируемой территории

Документацией по планировке территории предусмотрено комплексное развитие территории в границах формируемой жилой зоны в рамках земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:473 в совокупности с соседним земельным участком 23:33:0805002:494, поэтому размещение объектов социальной инфраструктуры, а так же объектов инженерного обеспечения предусмотрены с учетом потребностей обоих участков.

В рамках документации по планировке территории предусмотрено размещение на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0805002:473 многоэтажных многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными объектами по обслуживанию населения и встроенными подземными автостоянками.

Описание планировочного и архитектурно-пространственного решения

Концепция архитектурно-планировочного решения, выполнена с учетом организации комплексной застройки в рамках двух смежных земельных участков с кадастровыми номерами 23:33:0805002:494, 23:33:0805002:473. Все основные планировочные оси, пешеходные зоны и места притяжения людей были приняты исходя из градостроительных особенностей размещения и предназначения планируемой территории в городском пространстве и задач, сформулированных заказчиком, предполагающие размещение на рассматриваемой территории района многоэтажного жилищного строительства, обеспеченного всеми необходимыми по расчету объектами обслуживания населения, социальной инфраструктурой.

Обоснования композиционной схемы и выбор основного планировочного направления

Проектное решение. Основным фактором, повлиявшим на размещение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, стали варианты архитектурно-планировочных и объемно-пространственных решений застройки, один из которых лег в основу предложенной структуры.

Основным отличием застройки проектируемого микрорайона является существующий рельеф, а так же прилегающие к участку водные объекты реки Ту и Кабак, которые легли в основу объемно-пространственного решения.

Планировочное и объемно-пространственное решение

Планировочная организация и объемно-пространственная композиция планируемой территории принята исходя из параметров сложившейся прилегающей застройки и учитывает основные визуальные направления и восприятия планируемой застройки в контексте с окружающим ландшафтом и водными поверхностями рек.

Проектом предполагается в границах участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494 строительство дошкольной образовательной организации на 150 мест, которая позволит обеспечить жителей вновь строящихся объектов размещаемых на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0805002:473.

В рамках комплексной застройки расположенной на участках с кадастровыми номерами 23:33:0805002:494 и 23:33:0805002:473 предусмотрено размещение групп 12-14-16-ти этажных жилых домов с находящимися в подземном пространстве стоянками для постоянного хранения автотранспорта жильцов. Расположение и ориентация зданий и сооружений на участке выполнены с соблюдением требований СП 42.13330.2016 к ориентации и инсоляции помещений. Выдержаны санитарные и противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

Решение транспортного обслуживания территории

Рассматриваемая территория примыкает с северной стороны к ул. Солнечная-существующей улицы в жилой застройке, которая соединяет рассматриваемую территорию с другими частями пос. Ольгинка и выходит на ул. Черноморская – основную магистральную улицу, соединяющую Туапсе и Сочи.

Подъезды к жилым домам предусмотрены по внутренним проездам.

Места хранения автотранспорта предусмотрены в подземной автостоянке расположенной под всей территорией, а так же в карманах улиц и дорог и на внутри дворовой территории в проектируемой стилобатной автостоянке.

Стоянки для автотранспорта сотрудников и посетителей объектов общественного назначения предусмотрены в непосредственной близости от входов в эти объекты.

Формирование зеленых зон и пешеходных связей.

На рассматриваемой территории выделена зона бульвара для прогулок и тихого отдыха с густо посаженными деревьями, она расположена на набережной рек Кабак и Ту. Предусмотренная сеть пешеходно-прогулочных дорожек, соединяющая проектируемую жилую зону с набережной и объектами общественного назначения.

В томе 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории» на листе 5 представлен вариант архитектурно-планировочного и объемно-пространственного решения застройки на котором указаны проезды, бульвары, зеленые зоны, площадки различного функционального назначения, стоянки и объекты жилого и общественного назначения.

2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (многоэтажная жилая застройка).

Зоны планируемого размещения многоквартирных жилых домов определены в соответствии с принятым вариантом планировочного и объемно-пространственного решения застройки, представленного на листе 5 графической части тома 2. Границы сформированы с отступом от отведенной границы земельного участка, выделяемого для размещения объекта капитального строительства, с учетом санитарно-защитных и охранных зон, охранных зон водных объектов. Внутри зоны планируемого размещения объектов капитального строительства жилого назначения сформированы дворы общего пользования в составе: площадки для отдыха взрослого населения, для игр детей, для занятий физкультурой, для хозяйственных целей, в т.ч. площадки для мусоросборников, открытые гостевые автостоянки, озеленение, малые архитектурные формы.

2.3 . БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ПЛАНИРОВКИ.

В соответствии с проектом планировки территории определён баланс территории микрорайона (квартала) включающий территории жилой застройки и территории общего пользования.

N п/п	Территория	Единицы измерения	Проектное решение
1.	Территория – всего, в том числе:	га	4,06
1.1	Территория объектов жилой застройки	га	2,61
1.2	Территория общего пользования	га	1,45

2.4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

N п/п	Объекты капитального строительства	Единицы измерения	Проектное решение
1	Многоэтажные жилые дома	м ²	58 000
2	Встроенные помещения коммерческого назначения	м ²	2500
3	Подземные автостоянки (на 405 мест)*	м ²	12585
4	Стоянки в стилобате (85 мест)*	м ²	2845
5	Численность населения (30м2/чел)	человек	1933

*Параметры объектов определить при проектировании.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ;

3.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ.

В составе проектируемой жилой зоны предусмотрена зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) с размещением отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, объектов дошкольного, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

При разработке документации по планировке территории требуемый уровень социального и культурно-бытового обслуживания выполнен с учетом потребностей смежного земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494, входящего в границы формируемого квартала жилой застройки.

Проектом предусмотрено строительство в рамках 2х смежных земельных участков 72 000 м² жилья в том числе в границах участка 23:33:0805002:473 – 58 000 м² жилья на которых, согласно расчета будет проживать 1933 человека.

3.1.1. ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В рамках разработки документации по планировке территории, согласно расчета предусмотрено проживание 1933 человека, принятых из расчета для жилья массового уровня комфортности проживания 30 м² на человека. Всего в границах формируемого квартала жилой застройки, с учетом планируемых к строительству многоэтажных жилых домов в границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494 ориентировочно будет проживать 2400 человек, принятых из расчета 30 м² на человека.

3.1.2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОТНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА (КВАРТАЛА)

Границы расчетной территории микрорайона следует устанавливать по красным линиям магистральных и жилых улиц, по осям проездов или пешеходных путей.

В расчетную территорию части микрорайона следует включать все площади земельных участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, а также площадь помещений для хранения автомашин, расположенных в подземных и надземных этажах зданий и сооружений, и площадь открытых этажей и пространств (кровли, террасы), размещенных в пределах площади застройки объекта и используемых для размещения элементов благоустройства и озеленения.

Расчетная территория в границах зон жилого назначения принята в совокупности для 2-х земельных участков с кадастровыми номерами 23:33:0805002:473, площадью 4,06 га и 23:33:0805002:494, площадью 1,71 га и составляет 7,45 га, где:

- 3,12 га – территория жилых зон, в том числе для участка 23:33:0805002:473 – 2,61 га;
- 0,58 га – территории зон социальной инфраструктуры (детский сад) в границах земельного участка 23:33:0805002:494;
- 2,16 га – внутриквартальные территории общего пользования (проезды, зеленые зоны, набережная), в том числе в границах земельного участка 23:33:0805002:473 – 1,45 га;
- 1,40 га - подземные автостоянки, в том числе в границах земельного участка 23:33:0805002:473 – 1,25 га;
- 0,28 га - стоянки в стилобате;

Плотность населения составляет 320 чел/га.

Согласно письма администрации муниципального образования Туапсинский район №1037/20-03.2.01 от 26.05.2020, в связи с комплексной реконструкцией сложившейся застройки и сложными градостроительными условиями, возможно расчетную плотность населения принять не более 450 чел/га.

Согласно приложения Б. СП 42.13330.2016 основными показателями плотности застройки являются:

- коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (в границах земельного участка 23:33:0805002:473 – 5,59 га);

$$K_{\text{застройки}} = 6650 / 55900 = 0,12$$

что не превышает нормативный коэффициент застройки при застройке многоквартирными многоэтажными жилыми домами равный 0,4

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

$$K_{\text{плотн.застройки}} = 60500 / 55900 = 1,08$$

что не превышает нормативный коэффициент застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами равный 1,2

3.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

3.2.1. ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ДОО.

Проектом предусмотрено в рамках разработки документации по планировке территории строительство новых дошкольных образовательных организаций - ДОО на 150 мест, размещаемое с учетом необходимой потребности расчетного населения 2-х земельных участков с кадастровыми номерами 23:33:0805002:473 и 23:33:0805002:494, в границах которых формируется реконструируемая жилая зона с расчетным населением 2400 человек.

Минимально допустимый уровень обеспеченности в дошкольных образовательных организациях составляет 75 мест на 1000 жителей.

$$2400 \times 75 / 1000 = 180 \text{ мест.}$$

В рамках документации по планировке территории предусмотрено размещение ДОО на 150 мест в границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494, площадью 0,58 га.

Размер земельного участка ДОО, принят из расчета 35 м² на одного ребенка, т.о. земельный участок одного ДОО на 150 мест составляет:

$$150 \times 38 = 5250 \text{ м}^2 \sim 0,57 \text{ га,}$$

Радиус пешеходной доступности к ДОО для жителей проектируемого жилого квартала составляет 300 метров.

3.2.2. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ОО.

Минимально допустимый уровень обеспеченности в общеобразовательных организациях составляет 124 мест на 1000 жителей.

$$2400 \times 124 / 1000 = 298 \text{ места, где}$$

-2400 расчетное население проектируемого квартала жилой застройки, в границах 2-х земельных участков с кадастровыми номерами 23:33:0805002:473 и 23:33:0805002:494, в рамках которых выполняется расчет.

Проектом не предусмотрено в рамках разработки документации по планировке территории строительство новых образовательных организаций. Необходимые по расчету места в общеобразовательных организациях будут изысканы в рамках существующих объектов.

3.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

3.3.1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ.

В рамках разрабатываемой документации по планировке территории не предусмотрено строительство новых объектов улично-дорожной сети.

Все основные улицы в жилой застройке уже построены. В рамках границ участков, отводимых под застройку предусмотрено строительство проездов к жилым домам и проектируемым подземным автостоянкам.

Все существующие поперечные профили улиц и дорог оставлены без изменений.

3.3.2. ПАРАМЕТРЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

Согласно письма администрации муниципального образования Туапсинский район №1037/20-03.2.01 от 26.05.2020, в связи с комплексной реконструкцией сложившейся застройки и сложными градостроительными условиями, уровень автомобилизации составляет 289 автомобилей на 1000 жителей, при этом расчетная обеспеченность автостоянками составляет 260 мест на 1000 жителей, следовательно для расчетного населения для жилой застройки, формируемой в рамках земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:473, которое составляет 1933 человека, необходимо:

$$1933 \times 260 / 1000 = 503 \text{ парковочных мест.}$$

Всего, в рамках формируемой жилой зоны с учетом всего расчетного населения в рамках участков с кадастровыми номерами 23:33:0805002:494 и 23:33:0805002:473 с население 2400 человек, необходимо,

$$2400 \times 260 / 1000 = 624 \text{ места.}$$

Так же, необходимо обеспечить расчетное население гостевыми стоянками принимаемыми из расчета 40 машин на 1000 жителей, т.о на всей территории необходимо предусмотреть:

$2400 \times 40 / 1000 = 96$ мест, в том числе 77 мест для расчетного населения участка с кадастровым номером 23:33:0805002:473, составляющее 1933 мест.

Так же, для коммерческих помещений, располагаемых в первых этажах жилых домов, общей площадью 3250 м² (в том числе 2500 м² в рамках участка с кадастровым номером 23:33:0805002:473) и ориентировочным количеством сотрудников 108 человек (в том числе в рамках участка с кадастровым номером 23:33:0805002:473 – 83 сотрудника), принятых из расчета 30 метров на одного сотрудника, с учетом подсобных, складских и хозяйственных помещений, необходимо $108 \times 58 / 100 = 62$ парковочных места, в том числе 47 мест для сотрудников строенных помещений земельного участка 23:33:0805002:473.

Всего, с учетом всех потребностей планируемой жилой застройки необходимо 782 места, в том числе 627 мест в границах участка с кадастровым номером 23:33:0805002:473.

Проектом предусмотрено в рамках формируемого квартала жилой застройки размещение 782 парковочных места, в том числе:

- 455 парковочных мест в подземном пространстве жилых домов, в том числе 405 мест в рамках земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:473;
- 85 парковочных мест в стилобатной парковке в границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:473;
- 242 парковочных места на внутри дворовой территории и в карманах улиц и дорог.

Пешеходная доступность для стоянок постоянного хранения автомобилей не превышает 800 метров для постоянного хранения и 200 метров для гостевых стоянок.

На листе ППТ 4 Тома 2 указаны ориентировочные места размещения стоянок для постоянного и временного хранения автотранспорта, а так же планируемые улицы, дороги, остановки общественного транспорта и основные пути движения пешеходов.

3.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ.

В соответствии с нормативными требованиями озелененные территории квартала определяются из расчета 6 м²/человека.

2400х6 = 1,44 га, где – 2400 – расчетное население всей формируемой жилой застройки в границах участков с кадастровыми номерами 23:33:0805002:494 и 23:33:0805002:473.

В рамках документации по планировке территории не предусмотрено выделение отдельно формируемых зеленых зон жилой застройки. Проектом предусмотрено формирование зоны зеленых насаждений в рамках строительства набережной, а также озеленение внутри дворовых территорий и улиц и дорог.

3.5. ПАРАМЕТРЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

На основании технических условий и соображений заказчика проектом предусмотрено подключение формируемой жилой застройки к существующему водопроводу Ду 200 мм в мкр№1 с. Ольгинка с установкой прибора учета воды на границе земельного участка, точка подключения будет определена на стадии проектной документации, после осуществления привязки жилых домов и уточнения трассировки коридоров для прохождения коммуникаций.

Документацией по планировке территории предусмотрено подключение к существующему канализационному колодцу в районе дюкерного перехода Ду400 через р. Кабак в с. Ольгинка.

Организация поверхностного водоотвода планируемой территории уже будет решена при помощи закрытой системы водостоков, проложенной вдоль проектируемых проездов, с учетом вертикальной планировки и благоустройства.

Ливневые стоки от проездов и парковок поступают в дождеприемники, далее во внутриквартальные сети ливневой канализации. Все внутриквартальные сети далее транспортируются к точке сброса в коммунальную сеть дождевой канализации.

В рамках формируемого квартала жилой застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:473 предусмотрено использование существующей трансформаторной подстанции, от которой будет производиться распределение внутриплощадочных электрических сетей.

В соответствии с договором № Мо 19/06, ООО «НЦП «Берегозащита», будут выполнены решения по инженерной защите территории перспективной застройки от затопления и подтопления, устройству дренажа и ливневой канализации, проведен расчет стоимости и сроков реализации предлагаемых вариантов инженерной подготовки (защиты) территории.

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных проектом планировки территории:

1. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет. Формирование земельных участков осуществляется в соответствии с главой I.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Постановка сформированных земельных участков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

2. Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения. Проектная документация подготавливается на основании ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии со сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

3. Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций. Строительство объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию. Для введения в эксплуатацию объекта капитального строительства требуется получения соответствующего разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Согласно разделу 2 «ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ» тома 1 «основная часть проекта планировки территории», в границах рассматриваемой территории предусмотрено поэтапное развитие территорий в рамках каждого микрорайона, которые будут осваиваться и вводиться в эксплуатацию в соответствии с представленными этапами в рамках земельных участках с кадастровыми номерами 23:33:0805002:473 и 23:33:0805002:494.

РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОТОБРАЖЕНИЮ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона «Об охране окружающей среды»:

- соблюдение права человека на благоприятную среду обитания;
- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
- научно обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, общества и государства и т.д.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
-

5.1 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Одним из основных мероприятий по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки планируемой территории является установление зон с особыми условиями использования территории. Наличие тех или иных зон определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых зависит планировочная структура и условия развития жилых территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий в границах планируемой территории получили свое отражение на «Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия», представленной в томе 2.

В границах документации по планировке территории, в соответствии с данными ИСОГД на земельном участке с кадастровым номером 23:33:0805002:473 определены следующие санитарно-защитные и охранные зоны:

- Водоохранная зона (R 50, R 100);
- охранный зона инженерных коммуникаций, по данным филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» (границы зон с особым условием использования и территориальных зон);
- санитарно-защитные зоны: Электростанций (R140 м); кладбищ (R50 м), котельных (R50 м), очистных сооружений (R100 м), насосных станций (R50 м), производственных и

коммунально-складских объектов (R100 м), АЗС (R50 м), автомобильных дорог регионального значения (R 100 м) – вне границ населенного пункта, автомобильных дорог федерального значения (R250 м) - вне границ населенного пункта;

- граница зон санитарной охраны курортов: граница II зоны;
- границы защитной прибрежной полосы реки Кабак, по данным филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» (границы зон с особым условием использования и территориальных зон);
- границы водоохранной зоны реки Кабак, по данным филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» (границы зон с особым условием использования и территориальных зон);

В соответствии с письмом №23-00-04/19-15064-2019 от 06.11.2019 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения, было получено согласование о размещении объекта строительства в ЗСО водозаборных сооружений, а именно 2 и 3 поясах ЗСО артезианских скважин.

В соответствии с договором № Мо 19/06, ООО «НЦП «Берегозащита», будут решения по инженерной защите территории перспективной застройки от затопления и подтопления, проведен расчет стоимости и сроков реализации предлагаемых вариантов инженерной подготовки (защиты) территории.

5.2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На сегодняшний день рассматриваемая территория не располагается в непосредственной близости от магистральных улиц общегородского значения.

Территория проектирования не относится к заповедным зонам, здесь отсутствуют полезные ископаемые, есть немного древесно-кустарниковой растительности (реликтовые и ценные породы деревьев отсутствуют).

Информация о характере и уровне возможного загрязнения почвы, атмосферного воздуха, сведения о выпадении на проектируемую территорию вредных веществ отсутствуют. Участок проектирования не попадает в санитарно-защитные зоны промышленных объектов, предприятий, сооружений.

Проектируемые здания являются объектами гражданского назначения с отсутствием вредных воздействий на окружающую среду.

В период строительства непродолжительное по времени воздействие на атмосферный воздух обусловлено пылением и выбросами от передвижных источников – строительной техники и автотранспорта. В период эксплуатации источниками загрязнения воздушной среды являются выбросы автотранспорта на парковочных стоянках, влияние которых на атмосферный воздух предполагается в заведомо допустимых пределах.

Видами негативного воздействия на земельные ресурсы является нарушение исходного состояния почвенного покрова, образование отходов при строительстве и эксплуатации зданий.

Для отвода бытовых сточных вод от проектируемой застройки предусмотрены самотечные сети канализации, по возможности прокладки их по рельефу, которые будут собираться в проектируемые сети бытовой канализации.

Организация поверхностного водоотвода планируемой территории решается при помощи комбинированной (закрытой и открытой) системы водостоков, прокладываемой вдоль проектируемых проездов, с учетом вертикальной планировки и благоустройства.

Водоотведение дождевых сточных вод проектом предусматривается поверхностным отводом в дождеприемные колодцы с дальнейшим их сбросом по проектируемому коллектору в коммунальную сеть дождевой канализации самотеком.

В целях соблюдения санитарно-гигиенических условий на территории, а также защиты окружающей среды от загрязнения предусмотрены следующие мероприятия:

- озеленение территории с устройством газонов и посадкой крупноразмерных деревьев, способствующих поглощению пыли и шума, обогащению воздуха кислородом, соблюдение требований п.5.17 СП 158.13330.2014 Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования;
- устройство водонепроницаемых проездов, пешеходных дорожек и площадок с твердым покрытием, уменьшающих запыленность и загрязненность территории;
- устройство специально-оборудованных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, смета с твердых покрытий и проездов, оборудование площадок контейнерами для раздельного сбора отходов;
- устройство специально обустроенных парковок, способствующих предотвращению разрушения почвенного покрова;
- отвод бытовых сточных вод в самотечную сеть канализации;
- организация поверхностного водоотвода при помощи комбинированной (закрытой и открытой) системы водостоков, водоотведение дождевых сточных вод посредством поверхностного отвода в дождеприемные колодцы с дальнейшим их сбросом по проектируемому коллектору в коммунальную сеть дождевой канализации самотеком.

РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

6.1 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;
- муниципального характера;
- межмуниципального характера;
- регионального характера;
- межрегионального характера;
- федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом. На территории проекта планировки потенциально опасных и вредных объектов нет.

Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации

На основании Федерального закона от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», разработано Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное Приказом МЧС России от 14.11.2008 г. № 687, которое определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях.

Одной из основных задач в области гражданской обороны является оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Оповещение населения об опасностях, связанных с возникновением ЧС, осуществляется в соответствии с совместным Приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты людей, находящихся на проектируемой территории, от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, на последующих стадиях архитектурно-строительного проектирования необходимо предусмотреть устройство противорадиационных укрытий в подвальных, цокольных и первых этажах общественных зданий и сооружений. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды предусматриваются на объектах социально-бытового обслуживания, в зданиях пожарных депо с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта возможно организовать на территории пожарных депо и автомоек с соблюдением условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

6.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на аварии на автодорогах, пожары в зданиях, на коммуникациях.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий могут являться:

- нарушение правил дорожного движения;
- неровное дорожное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;
- недостаточное освещение дорог;
- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и другие факторы.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на автотранспорте необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

- улучшение качества зимнего содержания дорог в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;
- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;
- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;
- применение первичных средств пожаротушения;
- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Планировочная структура застройки, размещение объектов, инженерных и транспортных сетей в проекте выполнена с учетом требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Согласно вышеуказанному Закону обеспечивается нормативная транспортная доступность машин пожарной охраны. Проектом не предусматривается размещение на данной территории пожарного депо.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории жилой застройки соответствует условиям, при которых время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 15 минут.

6.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

На рассматриваемой территории возможны следующие неблагоприятные природные процессы и явления, способные привести к возникновению чрезвычайных ситуаций: ураганный ветер, сильный и порывистый ветер, ливневые дожди с грозами и градом, подтопления при ливневых дождях. В летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40 оС.

Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Опасные геологические и гидрологические процессы.

В пределах проектируемой территории развиты следующие геологические и инженерно-геологические процессы:

- формирование сезонных водотоков;
- подтопление;
- абразионно-аккумулятивные процессы в береговой зоне Черного моря.
- эозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.
- эрозийно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

В целях инженерной защиты территории от подтопления на первую очередь предусмотрено устройство берегозащитных мероприятий и выполнение укрепления берега подпорными стенками с установкой дренажных конструкций на оползневых склонах, защищающих территорию от сезонных паводковых явлений возникающих на реках Ту и Кабак.

В целом проектируемая территория жилой застройки благоприятна для проживания и здорова в санитарном отношении. При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Проведение работ по организации поверхностного стока, восстановление естественного стока создадут благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к условно-благоприятным.

В рамках договора №МО19/06 ООО «НПЦ «Берегозащита» предусмотрена инженерная подготовка территории в рамках которой будут решены все мероприятия по подготовке площадки к строительству и защите ее от негативных природных явлений.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.


Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы

последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Фрагмент спутниковой карты.



Ситуационный план.




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница проекта планировки территории
- Границы участков, стоящих на кадастровом учете
- Кадастровый номер земельного участка

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндоп.	Подпись	Дата
ЗАМЕН					

						Краснодарский край, Туапсинский район					
ЗАМЕН						Документация по проекту планировки и проекту межевания территории в границах муниципального образования Туапсинский район по объекту: «Жилой комплекс по адресу: Краснодарский край, п. Ольгинка кадастровый номер 23:33:0805002:473».					
	Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата					
							Проект планировки территории. (материалы по обоснованию)		Стадия	Лист	Листов
									ППТ	1	
							Карта (фрагмент карты) планировочной структуры городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры. М 1:3000		МУП "АГЦ Туапсинского района"		
Исполнитель Верховлетова О.Д.											





- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- Граница проекта планировки территории
 - Границы участков, стоящих на кадастровом учете
 - Дороги с грунтовым покрытием
 - Дороги с асфальтовым покрытием
 - Территория с травянистой растительностью
 - Территория с кустарной растительностью
 - Территория с древесной растительностью
 - Огороды
 - Откосы
 - Водные поверхности
 - Здания и сооружения жилые
 - Здания и сооружения нежилые
 - Сети канализации
 - Сети электроснабжения
 - Сети водоснабжения
 - Сети газоснабжения
 - Сети связи

- ЭКСПЛИКАЦИЯ
- 1 Электростанция
 - 2 Склад

						Краснодарский край, Туапсинский район				
						Документация по проекту планировки и проекту межевания территории в границах муниципального образования Туапсинский район по объекту: «Жилой комплекс по адресу: Краснодарский край, п. Ольгинка кадастровый номер 23:33:0805002:473».				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Проект планировки территории. (материалы по обоснованию)		Стадия	Лист	Листов
								ППТ	2	
Исполнитель Верховолетова О.Д.						Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. М 1:1000		МУП "АГЦ Туапсинского района"		

Инв. № док.	Подпись и дата	Взам. инв. №



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница проекта планировки территории
- Границы участков, стоящих на кадастровом учете
- Проектируемые границы земельных участков
- Водоохранная зона (по данным Росреестра)
- Прибрежная защитная полоса
- Территория, подверженная риску возникновения ЧС природного характера (Активная эрозия временных мелких водотоков. Отдельные оползневые процессы)
- Территория, подверженная риску возникновения ЧС техногенного характера (аварии на ПВОО, транспорте (авто, ж/д, трубопроводном), аварии на объектах ЖКО (сети газораспределения) ГОСТ Р 22.0.10-96)
- Охранная зона инженерных коммуникаций
- Граница зоны затопления 2010 года
- Граница береговой полосы (территория общего пользования)
- СЗЗ объектов водозаборных сооружений
- Граница водозабора (граница второго пояса санитарной охраны водозабора)
- Граница третьего пояса санитарной охраны водозабора
- Граница второго и третьего пояса санитарной охраны водозабора
- Граница II зоны санитарной охраны курортов

Взам. инв. N
Подпись и дата
Инв. N док.

						Краснодарский край, Туапсинский район				
						Документация по проекту планировки и проекту межевания территории в границах муниципального образования Туапсинский район по объекту: «Жилой комплекс по адресу: Краснодарский край, п. Ольгинка кадастровый номер 23:33:0805002:473».				
Изм.	Кол.уч.	Лист	НДок.	Подпись	Дата	Проект планировки территории. (материалы по обоснованию)		Стадия	Лист	Листов
								ППТ	3	
						Схема границ зон с особыми условиями территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия. М 1:1000		МУП "АГЦ Туапсинского района"		
Исполнитель		Верхолетова О.Д.								



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**
- Граница проекта планировки территории
 - Границы участков, стоящих на кадастровом учете
 - Проектируемые границы земельных участков
 - Номер объекта капитального строительства

Экспликации проектируемых зданий и сооружений	
№	Наименование
1	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными общественными помещениями
2	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными общественными помещениями и подземной автостоянкой
3	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными общественными помещениями и подземной автостоянкой
4	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными общественными помещениями
5	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными общественными помещениями и подземной автостоянкой
6	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными общественными помещениями
7	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными общественными помещениями
8	Существующая ТП
9	Автостоянка в стилобате
10	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными общественными помещениями и подземной автостоянкой
11	Детский сад на 150 мест

Примечание:
На последующих стадиях проектирования допускается изменения конфигурации и количество объектов капитального строительства при соблюдении основных планировочных решений планируемых технико-экономических показателей.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Наок.	Подпись	Дата
Исполнитель: Верховлетова О.Д.					

Краснодарский край, Туапсинский район


Документация по проекту планировки и проекту межевания территории в границах муниципального образования Туапсинский район по объекту: «Жилой комплекс по адресу: Краснодарский край, п. Ольгинка кадастровый номер 23:33:0805002:473».

Проект планировки территории.
(материалы по обоснованию)

Варианты планировочных и
объемно-пространственных решений застройки
территории в соответствии с проектом планировки
территории. М 1:1000

Стадия	Лист	Листов
ППТ	5	



МУП "АГЦ
Туапсинского района"




- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- Граница проекта планировки территории
 - Основные проезды
 - Проезды к жилым домам
 - Пешеходные переходы
 - Открытые плоскостные автостоянки транспорта
 - Подземные автостоянки
 - Количество подземных автостоянок*
 - Въезды в подземные автостоянки
 - Автостоянки в стилобате
 - Количество автостоянок в стилобате*
 - Основные пути движения пешеходов
 - Путепроводы
 - Маршруты общественного транспорта
 - Остановки общественного транспорта
 - Радиус доступности остановок общественного транспорта (400 м)

* На дальнейших стадиях проектирования допускается изменение вместимости автостоянок и паркингов при соблюдении общего количества машино-мест в соответствии с действующими нормативами.

						Краснодарский край, Туапсинский район			
						Документация по проекту планировки и проекту межевания территории в границах муниципального образования Туапсинский район по объекту: «Жилой комплекс по адресу: Краснодарский край, п. Ольгинка кадастровый номер 23:33:0805002:473».			
Изм.	Кол.уч.	Лист	НДОК.	Подпись	Дата	Проект планировки территории. (материалы по обоснованию)	Стадия	Лист	Листов
							ППТ	4	
							Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающая существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории. Схема организации улично-дорожной сети. М 1:1000	МУП "АГЦ Туапсинского района"	
Исполнитель	Верхолетова О.Д.								



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- Граница проекта планировки территории
 - Границы участков, стоящих на кадастровом учете
 - Проектируемые границы земельных участков
 - Проектная отметка
 Существующая отметка
 - Проектный уклон, %
Расстояние, м
 - Водораздел рельефа с максимальной отметкой 17,00
 - Пониженные участки рельефа (блюдца) с минимальной отметкой 7.10
 - Горизонтالي, отображающие проектный уклон
 - Проектируемая водоотводящая канава
 - Существующая подпорная стена
 - Проектируемая подпорная стена



						Краснодарский край, Туапсинский район			
						Документация по проекту планировки и проекту межевания территории в границах муниципального образования Туапсинский район по объекту: «Жилой комплекс по адресу: Краснодарский край, п. Ольгинка кадастровый номер 23:33:0805002:473».			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Проект планировки территории. (материалы по обоснованию)	Стадия	Лист	Листов
							ППТ	6	
							МУП "АГЦ Туапсинского района"		
Исполнитель						Верхолетова О.Д.	Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. М 1:2000		

Имя, И. Ф. Фамилия
Подпись и дата
Всего листов



Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации

Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков»

350001, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6

Регистрационный номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций:

СРО-П-133-01022010

<http://kop-sro.ru>

г. Краснодар

«25» сентября 2015г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства

№ 2117.01-2015-2365009084-П-133

Выдано члену саморегулируемой организации:

Муниципальному унитарному предприятию

«Архитектурно-градостроительный центр Туапсинского района»

ОГРН 1072365001928-ИНН 2365009084, 352800, Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, село Крюкское,
ул. Камо, д. 1

Основание выдачи Свидетельства: Решение Совета Директоров Союза «Комплексное
Объединение Проектировщиков», протокол № 293 от «25» сентября 2015г.

Настоящим Свидетельством подтверждаем допуск к работам, указанным в приложении к настоящему
Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Начало действия с «25» сентября 2015г.


Свидетельство без приложения не действительно.

Свидетельство выдано без ограничения срока действия и территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 30 октября 2014г. №1070.04-2014-2365009084-П-133

Председатель
Совета директоров

Директор



подпись

Казибеков И. Г.

подпись

Бунина Ю. Ю.



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о допуске к
определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на
безопасность

объектов капитального строительства
от «25» сентября 2015г.

№ 2117.01-2015-2365009084-П-133

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым, член Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» муниципальное унитарное предприятие «Архитектурно-градостроительный центр Туапсинского района» имеет Свидетельство


№	Наименование вида работ
1.	1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2.	2. Работы по подготовке архитектурных решений
3.	3. Работы по подготовке конструктивных решений
4.	4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации



	4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем
5.	5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
6.	8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
7.	10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
8.	11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
9.	12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
10.	13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Муниципальное унитарное предприятие «Архитектурно-градостроительный центр Туапсинского района» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей.

Директор



подпись

Бунина Ю. Ю.